

資材ストック計画

事故前の備蓄資材

直管φ450mm	なし
継手関係φ450mm	なし
補修関係φ450mm	なし

- ① 圧送管の修繕、布設に必要な資材なし  
⇒ 修繕資材を手配できるまで修繕に取り掛かれなかった
- ② 協定を締結していなかったため、無作為に資材の依頼  
⇒ 資材の依頼先の選定、連絡先等調べる必要があり、修繕の遅れにつながった

事故後の備蓄資材計画

直管φ450mm	
ダクタイル鋳鉄管K型3種 エポキシ樹脂粉体塗装 3本	VU管 3本
継手関係φ450mm	
特殊押輪 9式	継輪 4式
補修関係φ450mm	
CIP用ヤノジョイント(三ツ割) 2式	

- ① 備蓄部材にて、同規模の事故までの修繕の対応が可能  
⇒ 早急に修繕に取り掛かれる、復旧の短期化
- ② 不足分は協定締結先等に資材依頼  
⇒ 依頼先が取りまとめられているため、迅速な対応が可能

資材保管場所



資材の保管場所は圧送管路から近い洲本配水場とする  
⇒ 早急に修繕にかかれる