

番号			課長	設計者 改算者
----	--	--	----	------------

令和5年度

伊勢遺跡史跡公園映像展示等制作業務 設計書

箇所

守山市 伊勢町

地先

金

円 (うち消費税および地方消費税額

円)

代価表

名称	規格等	単位	数量	単価	金額	摘要
映像コンテンツ作成						
【映像コンテンツ作成】						
企画・構成費・演出費		式	1.0			
撮影費		式	1.0			
CGアニメーション制作費	建物3D制作、人物アニメーション	式	1.0			建物3D制作、人物アニメーション等含む
映像編集作業費	4面映像編集	式	1.0			4面映像編集(一部支給画像あり)
ナレーター費		式	1.0			
音楽編集費		式	1.0			
テロップ編集費	日本語ひらがな	式	1.0			
制作進行費		式	1.0			
映像コンテンツ作成小計						
映像機器等整備						
【映像機器整備】						
液晶レーザープロジェクター	Panasonic PT-MZ14KLJW(14,000lm)	台	4.0			
上記用レンズ	Panasonic ET-EMS600	台	4.0			
純正金具	Panasonic ET-PKD120S+ET-PKE301B	式	4.0			
天井懸垂特型金物制作(吊り 鋼材・連結鋼材) 特型		式	4.0			
【架内映像機器】						
HDMI 同軸延長送信機	IMAGENICS CRO-U112TX	台	4.0			
HDMI 同軸延長受信機	IMAGENICS CRO-URS2MR	台	4.0			
HDMI 4in-1out スイッチャー	IMAGENICS US41	台	1.0			
上記用金物	IMAGENICS MK-100	台	1.0			

代価表

名称	規格等	単位	数量	単価	金額	摘要
CRO機器EIAマウント金物 1	特型	台	3.0			
CRO機器EIAマウント金物 2	特型	台	1.0			
補正用プロセッサー	VNS GeoBox M814	台	1.0			
マルチディスプレイプロセッサー	打合せ資料等	台	1.0			
上記用マウント金物		台	1.0			
再生用メディアプレイヤー	Bright Sign XC4055	台	1.0			
業務用ブルーレイプレイヤー	タスカム BD-MP1	台	1.0			
電源制御部	タスカム AV-P2803	台	1.0			
制御用特型コントローラー	特型 プレゼン切替+映像再生	台	1.0			
組立及び内部配線作業 【架内音響機器】		式	1.0			※設置工事費内に含む
オーディオプロセッサ	KLARK TEKNIK DM8500	台	1.0			
上記用フェーダーユニット	digicom LF16BLU	台	1.0			
ワイヤレス受信機	SHURE SLXD4J-JB	台	4.0			
アンテナ分配システム	SHURE UA844+SWB-J	台	1.0			
BGM用CD/MP3プレイヤー	タスカム CD-400U	台	1.0			
4ch/パワーアンプ	Powersoft T604	台	1.0			
電源制御部	タスカム AV-P2803	台	1.0			
組立及び内部配線作業 【場内音響機器】		式	1.0			※設置工事費内に含む
スピーカー	YAMAHA VXS5(黒)	台	4.0			
上記用設置金物特型		台	4.0			

代価表

名称	規格等	単位	数量	単価	金額	摘要
アンテナブースター	SHURE UA834WB+UA8-740-8	台	2.0			
上記取り付けプレート	特型	台	2.0			
音響映像機器収納架 【備品】	AURORA EIA-K12B	台	2.0			
ハンドマイク	SHURE SLXD2/SM58-JB	台	2.0			
上記用ヘッドセットマイク	SHURE SM35-TQG	台	2.0			
ベルトバック 【設置工事関連費】	SHURE SM35-TQG	台	2.0			
配線材料費		式	1.0			
配線工事費		式	1.0			
設置工事費		式	1.0			
調整作業費	ブレンディング、音響、マッピング	式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
雑材等消耗品費		式	1.0			
車両・機器運搬費		式	1.0			
交通・宿泊費	40泊想定	式	1.0			
システム設計・書類作成費		式	1.0			
交通費等諸経費	現地調査費等含む	式	1.0			
組立及び内部配線作業 【共通費】		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			
映像機器等整備小計						

代価表

名称	規格等	単位	数量	単価	金額	摘要
展示造作						
【造作】						
展示台1 ベース造作	W850 D750 H45 木工+化粧板 天板:クロス仕上げ	台	4.0			
アクリルケース	W850 D750 H338 透明 t8mm ローレット固定	台	4.0			
展示台3 ベース造作	W900 D700 H225 木工+クロス仕上げ(ローレット固定)	台	3.0			
アクリルケース	W900 D700 H300 透明 t8mm	台	3.0			
ベース造作	W1350 D700 H225 木工+クロス仕上げ(ローレット固定)	台	1.0			
アクリルケース	W1350 D700 H300 透明 t8mm	台	1.0			
【解説関係】						
解説グラフィック	A1 グラフィック出力	枚	4.0			
展示台① 解説グラフィック	W2700*H297 グラフィック出力貼	枚	1.0			
展示台② 解説グラフィック	W2370*H600 グラフィック出力貼	枚	1.0			
	W1200*H600 グラフィック出力貼	枚	1.0			
展示台③ 解説グラフィック	W3560*H297 グラフィック出力貼	枚	1.0			
自立サインスタンド	常磐精工 CPS-A1Y	台	3.0			
【照明】						
SP2 特注スポットライト	灯具:LED2.6W 5000K	台	14.0			本体:SPC指定色塗装仕上げ
増設専用調光セット		式	3.0			建築工事分からLANケーブルで設置
【消耗品】						
調湿剤	1箱4カセット入り	箱	1.0			
エアチューンシート	930mm × 15m	巻	1.0			
温湿度計		台	1.0			

